



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изх. № 11-1-Г-01.26.(7)
93.....10.....2017 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП в отговор на запитване (с вх. рег. индекс и дата: ДД-1-Г-01.26-(4)/11.10.2017 г.), получено на 11.10.2017 г. в Община Севлиево, относно обществена поръчка по реда на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Извършване на СМР на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“, Подобект „Довеждащ водопровод до изравнител 4000 куб.м на ВЕЦ „Видима“ над гр. Априлци до ПСПВ „Стоките“, Участък 3: Водопровод от т. 293 до т. 521 (с L = 5229,42 м) и Участък 4: Водопровод от т. 521 до т. 436, от т. 441 до т. 583, от т. 638 до т. 483 (с L = 4153,33 м)”,

Ви предоставям следното разяснение:

Въпрос № 1: Възложителят ще приеме ли да се представят анализи само на неповторяемите позиции от КС ?

Отговор: Анализните цени, посочени в страницата „Опис на анализните цени“ от файла „КСС за попълване по ЗОП (Приложение № 11).xls“, са всички неповторяеми позиции от КС. Ако участникът открие в този опис липсваща анализна цена, каквато е предвидена в Приложение А и/или Приложение Б на файла „КСС за попълване по ЗОП (Приложение № 11).xls“, той е в правото си да я допълни в страницата „Опис на анализните цени“.

Въпрос № 2: При изготвяне на единичните анализни цени задължително ли е да се спазват щифрите ? Може ли да се използват вътрешно – фирмени разходни норми ?

Отговор: Шифрите, посочени в Приложение А на файла „КСС за попълване по ЗОП (Приложение № 11).xls“ са само препоръчителни към участниците в процедурата по ЗОП и имат за цел само да ги насочат в изборът им на необходимите разходни норми за изготвяне на съответните анализни цени. Тези основания и шифри са ползвани от проектанта само и единствено за да се формира пределната (референтна) цена за изпълнение на инвестиционния проект, в рамките на която участниците следва да изготвят своите ценови предложения за участие в настоящата обществена поръчка.

Въпрос № 3: Бихте ли уточнили къде ще се депонират излишните земни маси и премахнатата растителност ? Има ли такси и какви са те ?

Отговор: Траншейният изкоп за реконструкция на съществуващия преносен водопровод не предполага формирането на излишни земни маси в процеса на изпълнение на проектните СМР. Предвиденото в Приложение А и Приложение В на файла „КСС за попълване по ЗОП (Приложение № 11).xls“ „ИЗВОЗВАНЕ НА ХРАСТИ И ДЪРВЕТА СРЕДНО НА 15 КМ“, обемът (количеството) на които се формира след почистването на сервитута на съществуващия преносен водопровод, ще се депонира на конкретно посочена от Възложителя в процеса на изпълнение на договорните СМР площадка, отстояща на не



повече от 15 км от площадката на строежа – без за това да се дължат такси и каквото и да е допълнителни разходи в тежест на Изпълнителя на СМР.

Тази проблематика е подробно регламентирана в Раздел Д. ПОЧИСТВАНЕ от Техническата спецификация (Приложение ТС).

Въпрос № 4: Ще се премахнат ли съществуващите АЦ тръби и къде евентуално ще се депонират, предвид, че са канцерогени?

Отговор: Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването трябва да се отстраният от Изпълнителя по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на специализирано депо, посочено от Възложителя в процеса на изпълнение на поръчката. След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площацки всички отпадъци, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от последното пресвързване на новоположените водопроводни HDPE-тръби със старите АЦ-тръби на съществуващия преносен водопровод.

Депонирането на строителните отпадъци и излишни земни маси не е обект на настоящата поръчка. Местата за депониране ще бъдат указаны от Възложителя в процеса на изпълнение на поръчката.

Тази проблематика е подробно регламентирана в Раздел Д. ПОЧИСТВАНЕ от Техническата спецификация (Приложение ТС).

Въпрос № 5: В методиката за оценка, показател П2 - Срок за отстраняване на авария в гаранционния срок:

Бихте ли уточнили:

- Кои събития ще се считат за авария?
- Как да тълкуваме „общ срок за отстраняване на авария”?
- От какво се формира „общия срок за отстраняване на авария”?
- Бихте ли конкретизирали за какви аварии да представим „общ срок за отстраняване на авария”, тъй като не е конкретизирано в документацията за участие, което е предпоставка за неравнопоставеност между участниците?
- В каква дименсия е „общ срок за отстраняване на авария”?

Отговор: Методиката за определяне на комплексна оценка, дефинирана в раздел IV. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА от обявената и публикувана Документация за настоящата обществена поръчка, регламентира в т. 2.3 всички 4 /четири/ показателя (П1, П2, П3 и П4), сборът от оценките по които ще формира комплексната оценка (КО).

Показателят П2 – оценка на Срок за отстраняване на авария в гаранционния срок изиска от всеки участник да предложи времеви срок („общ срок за отстраняване на авария”), включващ в себе си необходимото време за реакция, време за набавяне на необходимите материали, време за придвижване до мястото на аварията и време за извършване на необходимите аварийно – възстановителни работи по авариралата част от строежа)

Поради липса на пълна и конкретна дефиниция за „**Авария по водопроводи и съоръженията към тях**“ в действащото законодателство, в конкретната процедура по ЗОП за избор на Изпълнител на СМР и за да не се допусне неравнопоставеност м/у различните участници в тази процедура, под „**Авария**“ следва да се разбира следното:

„Авария“ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, проявяващо се като внезапна технологична и/или конструктивна повреда на целостта и функционалността на преносния водопровод и съоръжения към него, възникнала след въвеждането им в експлоатация и в рамките на гаранционния срок на строежа, в резултат от което се нарушава частично или напълно нормалната им технологична експлоатация.

За разлика от показателят **П3 – оценка на предложен гаранционен срок**, който нормално се определя в години (съгл. изискванията на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. - . За въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение СМР, съоръжения и строителни обекти), дименсията, в която трябва да бъде оценен „**общия срок за отстраняване на аварията**“, възникнала в гаранционния срок, следва да се измерва в: **ДНИ, ЧАСОВЕ, МИНУТИ**.

При всеки случай и за да има съпоставимост м/у отделните оферти на участниците, предложените от тях стойности на „**Общ срок за отстраняване на авария**“ ще бъде приравнен към еднаква съпоставима дименсия, позволяваща съпоставимо изчисляване на показателя П2 – оценка на Срок за отстраняване на авария в гаранционния срок.

Á Á Á Á

С уважение,

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево

